



maître d'ouvrage :
VILLE DE GUERET

maître d'œuvre :
ATELIER BODIN

scénographe :
JEAN-PAUL CHABERT

délai :
Février à Décembre 2010

coût :
546 564 € HT



description des travaux :

• **SERRURERIE SCENIQUE**

- Aiguille de suspension des passerelles
- Faux Gril de scène
- Gril de scène
- Passerelles de scène latérales / lointain
- Passerelles technique au cadre côté salle
- Passerelle latérales/ transversales de salle
- Habillage horizontal du haut du cadre de scène
- Structure du gradinage de Fosse
- Proscenium amovible

• **MACHINERIE SCENIQUE**

- Equipes motorisées trancannées
- Treuil de service au gril
- Draperies mobiles
- Patience motorisée du rideau d'avant scène
- Patience manuelle du fond de scène
- Pupitre de régie et de plateau - système de pilotage
- Elsy/bc CAIRE
- Platine de commande en régie son et lumière

• **MENUISERIE SCENIQUE**

- Plancher de scène sur lambourdes, Gradinage de fond de fosse publique, Plancher démontable sur fosse, Plancher technique de la régie : partie fixe et mobile...

• **RIDEAUX ET TENTURES SCENIQUES**

